

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont drogi gruntowej			
1	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
d.1	1401-06	2600	m ²	2600.000	
				RAZEM	2600.000
2	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m ²		
d.1	1401-07	2600	m ²	2600.000	
				RAZEM	2600.000
3	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm górna warstwa jezdni	m ²		
d.1	0202-03 + KNR 2-31 0202-04	rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu - 15cm	m ²		
		2600	m ²	2600.000	
				RAZEM	2600.000
4	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.1	1403-06	80	m	80.000	
				RAZEM	80.000