

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne. podbudowy, nawierzchnie			
1	KNR 2-01 d.1 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 333.5*0.4	m ³ m ³	 133.400	
				RAZEM	133.400
2	KNR 2-01 d.1 0214-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II Krotność = 2 133.4	m ³ m ³	 133.400	
				RAZEM	133.400
3	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 333.5	m ² m ²	 333.500	
				RAZEM	333.500
4	KNR 2-31 d.1 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 333.5	m ² m ²	 333.500	
				RAZEM	333.500
5	KNR 2-31 d.1 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 10 333.5	m ² m ²	 333.500	
				RAZEM	333.500
6	KNR 2-31 d.1 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 333.5	m ² m ²	 333.500	
				RAZEM	333.500
7	KNR 2-31 d.1 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3 333.5	m ² m ²	 333.500	
				RAZEM	333.500
8	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 333.5	m ² m ²	 333.500	
				RAZEM	333.500
9	KNNR 6 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 104.6	m m	 104.600	
				RAZEM	104.600
10	KNR 2-31 d.1 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 25	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
11	KNR-W 2-18 d.1 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 7.5	m m	 7.500	
				RAZEM	7.500
12	KNR-W 2-18 d.1 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 2-18 d.1 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	kal własna d.1	Demontaż bramy - poszerzenie o 2m, malowanie i monowny montaż z przero-bieniem ogrodzenia 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-11 d.1 0101-03	Drenowanie niesystematyczne wykonywane ręcznie w terenach nizinnych w gruntach kat. II-III na głębokości 1.0-1.1 m, średnica rurek 10.0 cm (rurki z NPCW) 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
16	KNR 2-01 d.1 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) 7.2	m ³ m ³	 7.200	
				RAZEM	7.200
17	KNR 2-11 d.1 0145-03	Rurociągi drenarskie o śr. 10.0 cm obsypywane żwirem 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;	m ³		
d.1	0320-0101	głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	6.000	
		6		RAZEM	6.000
19	Kal własna	Dostawa mieszanki betonowej B-20 wraz z pompowaniem	m ³		
d.1		7.5	m ³	7.500	
				RAZEM	7.500