

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 37.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.600</b>
2	KNR 4-01 0619-02	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> z cegły przy użyciu szczotek stalowych 37.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.500</b>
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 37.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.600</b>
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 34.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.140</b>
5	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny posadzkowej z płytek 34.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.140</b>
6	KNR AT-17 0103-01 Ana- logia	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w cegle z wleniem płyny iniekcynego Ceresit CO 81 z wypełnieniem otworów za- prawą 420	szt szt	420.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>420.000</b>
7	KNR AT-27 0204-01	Ręczne nałożenie warstwy szpachłówki uszczelniającej Ceresit CR 166- po- wierzchnie pionowe, warstwa gr. 2 mm 37.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.600</b>
8	KNR AT-27 0204-02	Ręczne nałożenie warstwy szpachłówki uszczelniającej Ceresit CR 166- po- wierzchnie pionowe, dodatek za pogrubienie o 1 mm 37.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.600</b>
9	KNR AT-27 0204-03	Ręczne nałożenie warstwy szpachłówki uszczelniającej Ceresit CR 166 - po- wierzchnie poziome, warstwa gr. 2 mm 34.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.140</b>
10	KNR AT-27 0204-04	Ręczne nałożenie warstwy szpachłówki uszczelniającej Ceresit CR 166 - po- wierzchnie poziome, dodatek za pogrubienie o 1 mm 34.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.140</b>
11	KNR AT-27 0502-03	Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających Ceresit CL 152 na szpachłóvkę Ceresit CR 166 75.2	m m	75.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.200</b>
12	KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce- ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 37.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.600</b>
13	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 34.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.140</b>
14	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm 37.6	m m	37.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.600</b>
15	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn- ków gładkich bez gruntowania 82.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.720</b>
16	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie 82.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	82.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.720</b>
17	KNR 4-01 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi 1.24	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.240</b>
18	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbiieranych kons- trukcji ceglanych na odległość do 1 km 1.24	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.240</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 4 1.24	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.240	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.240</b>
20	kal własna	Demontaż pompy ciepła z zasobnikiem na cw i ponowny montaż z regulacją układu 1	kpl kpl	 1.000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>