

## Przedmiar Robót

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku w celu utworzenia ŚDS w Wolnicy  
ADRES INWESTYCJI : Wolnica gm Lubomino  
INWESTOR : Urząd Gminy Lubomino  
ADRES INWESTORA : 11-135 Lubomino ul. Kopernika 7  
DATA OPRACOWANIA : 12.02.2010

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
12.02.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Stolarka Okienna</b>					
1	KNR 4-01 d.10354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		44.33	m <sup>2</sup>	44.330	
				RAZEM	44.330
2	KNR 0-19 d.11023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m <sup>2</sup>		
		44.33	m <sup>2</sup>	44.330	
				RAZEM	44.330
3	KNR 4-01 d.10306-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
		16.38	m <sup>2</sup>	16.380	
				RAZEM	16.380
4	KNR 4-01 d.10705-02	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.brzdzy uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami	m		
		65.51	m	65.510	
				RAZEM	65.510
5	KNR 4-01 d.10705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.brzdzy uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami	m		
		65.51	m	65.510	
				RAZEM	65.510
6	KNR 4-01 d.10321-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
7	KNR 4-01 d.10321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
<b>2 Stolarka drzwiowa</b>					
8	KNR 4-01 d.20354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		11.31	m <sup>2</sup>	11.310	
				RAZEM	11.310
9	KNR 0-19 d.21024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m <sup>2</sup>		
		3.18	m <sup>2</sup>	3.180	
				RAZEM	3.180
10	KNR 4-01 d.20304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
		1.38	m <sup>3</sup>	1.380	
				RAZEM	1.380
11	KNR 4-01 d.20329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
		0.44	m <sup>3</sup>	0.440	
				RAZEM	0.440
12	KNR 4-01 d.20336-07	Wykucie brzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01 d.20313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR 4-01 d.20313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddz.robota	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-01 d.20705-02	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.brzdzy uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami	m		
		5.74	m	5.740	
				RAZEM	5.740
16	KNR 4-01 d.20705-01	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.brzdzy uprzed.zamurow.ceglami lub dachówkami	m		
		5.74	m	5.740	
				RAZEM	5.740
17	KNR-W 2-02 d.21026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
		6.3	m <sup>2</sup>	6.300	
				RAZEM	6.300
18	KNR-W 2-02 d.21022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykonane	m <sup>2</sup>		
		5.54	m <sup>2</sup>	5.540	
				RAZEM	5.540
<b>3 Posadzki</b>					
19	KNR 4-01 d.30818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		108.9	m <sup>2</sup>	108.900	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 4-01 d.30428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust	m <sup>2</sup>		108.900
		60.04	m <sup>2</sup>	60.040	
				RAZEM	60.040
21	KNR 4-01 d.30428-04	Rozebranie legarów	m		
		90.06	m	90.060	
				RAZEM	90.060
22	KNR 4-01 d.30429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m <sup>2</sup>		
		60.04	m <sup>2</sup>	60.040	
				RAZEM	60.040
23	KNR 2-02 d.30609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		60.04	m <sup>2</sup>	60.040	
				RAZEM	60.040
24	KNR 2-02 d.30607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		60.04	m <sup>2</sup>	60.040	
				RAZEM	60.040
25	KNR 2-02 d.31102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		60.04	m <sup>2</sup>	60.040	
				RAZEM	60.040
26	KNR 2-02 d.31102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm Krotność = 4	m <sup>2</sup>		
		60.04	m <sup>2</sup>	60.040	
				RAZEM	60.040
27	KNR 2-02 d.31106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		60.04	m <sup>2</sup>	60.040	
				RAZEM	60.040
28	KNR 0-12 d.31118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
		60.04	m <sup>2</sup>	60.040	
				RAZEM	60.040
29	KNR 0-12 d.31119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		43.34	m	43.340	
				RAZEM	43.340
30	KNR-W 2-02 d.30606-01	Ułożenie podkładu pod panele	m <sup>2</sup>		
		72.71	m <sup>2</sup>	72.710	
				RAZEM	72.710
31	NNRNKB d.3202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>		
		72.71	m <sup>2</sup>	72.710	
				RAZEM	72.710
<b>4 Roboty wykończeniowe</b>					
32	KNR 4-01 d.41202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		598.85	m <sup>2</sup>	598.850	
				RAZEM	598.850
33	NNRNKB d.4202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		420.9	m <sup>2</sup>	420.900	
				RAZEM	420.900
34	NNRNKB d.4202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		177.95	m <sup>2</sup>	177.950	
				RAZEM	177.950
35	KNR 2-02 d.40815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>		
		420.9	m <sup>2</sup>	420.900	
				RAZEM	420.900
36	KNR 2-02 d.42011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m <sup>2</sup>		
		39.24	m <sup>2</sup>	39.240	
				RAZEM	39.240
37	KNR 2-02 d.41505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		217.19	m <sup>2</sup>	217.190	
				RAZEM	217.190
38	KNR 2-02 d.41505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - kolor	m <sup>2</sup>		
		468.25	m <sup>2</sup>	468.250	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39	KNR 0-17 d.42609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 198	m	198.000	198.000
				RAZEM	198.000
40	KNR 0-12 d.40829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 15.2	m <sup>2</sup>	15.200	15.200
				RAZEM	15.200
41	KNR 4-01 d.40426-04	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych 47.35	m <sup>2</sup>	47.350	47.350
				RAZEM	47.350
42	KNR 4-01 d.40427-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli 17.29	m <sup>2</sup>	17.290	17.290
				RAZEM	17.290
43	KNR 4-01 d.40426-04	Rozebranie obicia stropów drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśnionych 39.24	m <sup>2</sup>	39.240	39.240
				RAZEM	39.240
44	KNR 0-14 d.42010-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 17.29	m <sup>2</sup>	17.290	17.290
				RAZEM	17.290
45	KNR 2-02 d.42006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach 44.33	m <sup>2</sup>	44.330	44.330
				RAZEM	44.330
46	KNR 2-02 d.42007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach 44.33	m <sup>2</sup>	44.330	44.330
				RAZEM	44.330
47	TZKNBK XV d.40433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpieczenie itp.) Krotność = 3 44.7	m <sup>2</sup>	44.700	44.700
				RAZEM	44.700
48	KNR 4-01 d.41209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 44.7	m <sup>2</sup>	44.700	44.700
				RAZEM	44.700