

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont drogi gruntowej			
1	KNR 2-31 d.1 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m ²		
		5400	m ²	5400.000	
				RAZEM	5400.000
2	KNR 2-31 d.1 0202-03 + KNR 2-31 0202-04	Nawierzchnia żwirowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu - 15cm	m ²		
		5400	m ²	5400.000	
				RAZEM	5400.000
3	KNR 2-01 d.1 0201-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		11.52	m ³	11.520	
				RAZEM	11.520
4	KNR 2-31 d.1 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - łąwa fundamentowa żwirowa	m ³		
		1.6	m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
5	KNR 2-31 d.1 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 100 cm	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 2-31 d.1 1407-03	Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z mechanicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki)	m ³		
		3.2	m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
7	KNR 2-31 d.1 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
8	KNR 2-31 d.1 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000