

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Zagony - Wolnica</b>					
1	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m <sup>2</sup>		
	d.1.1402-05	3900*2*0.7	m <sup>2</sup>	5460.000	
				RAZEM	5460.000
2	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub.	m <sup>2</sup>		
	d.1.1402-06	5460	m <sup>2</sup>	5460.000	
				RAZEM	5460.000
3	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
	d.1.1403-06	3900	m	3900.000	
				RAZEM	3900.000
4	KNR-W 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II	m <sup>3</sup>		
	d.1.10210-01	Krotność = 8 1976	m <sup>3</sup>	1976.000	
				RAZEM	1976.000
5	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m <sup>2</sup>		
	d.1.1401-06	3900*3.5	m <sup>2</sup>	13650.000	
				RAZEM	13650.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie z zagęszczeniem	t		
	d.1.10202-09	Kruszywo łamane 0-31.5 1450	t	1450.000	
				RAZEM	1450.000