

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Remont drogi gruntowej</b>			
1	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m <sup>2</sup>		
d.1	1401-06	13950	m <sup>2</sup>	13950.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13950.000</b>
2	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m <sup>2</sup>		
d.1	1401-07	13950	m <sup>2</sup>	13950.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13950.000</b>
3	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm górna warstwa jezdni	m <sup>2</sup>		
d.1	0202-03 + KNR 2-31 0202-04	rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu - 15cm 6950	m <sup>2</sup>	6950.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6950.000</b>
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w	m <sup>3</sup>		
d.1	0201-05	gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 47.25	m <sup>3</sup>	47.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.250</b>
5	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m <sup>3</sup>		
d.1	0605-01	8.4	m <sup>3</sup>	8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
6	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa betonowa	m <sup>3</sup>		
d.1	0605-02	4.2	m <sup>3</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
7	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm	m		
d.1	0605-07	21	m	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
8	KNR 2-31	Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z mechanicznym	m <sup>3</sup>		
d.1	1407-03	przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m <sup>3</sup> mieszanki) 21	m <sup>3</sup>	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
9	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w	m <sup>3</sup>		
d.1	0202-01	gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 250	m <sup>3</sup>	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
10	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1	m <sup>3</sup>		
d.1	0214-01	km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemni kat.I-II 250	m <sup>3</sup>	250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
11	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.1	1403-06	100	m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
12	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1402-05	120	m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>