

CZEŚĆ III
PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

**Przebudowa drogi gminnej nr 116043N
Gronowo – Smolany o długości 1,710 km
na działce geodezyjnej nr 81/1 Obręb Gronowo.**

Nazwy i kody (grupa, klasa,
kategoria :

**Roboty w zakresie naprawy dróg w/g Wspólnego
Słownika Zamówień (CPV)– 45233142-6.**

Adres obiektu budowlanego:

**Miejscowość Gronowo, Gmina Lubomino,
woj. warmińsko-mazurskie .**

Nazwa i adres Zamawiającego:

**Urząd Gminy Lubomino, 11-135 Lubomino,
ul. Kopernika 7.**

Data opracowania:

listopad 2008rok.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 PODBUDOWA. (CPV-45233142)					
1	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.1	0103-04	wierzchni w gr. kat. I-IV	m ²	8550,000	
		1710*5		RAZEM	8550,000
2	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.1	0114-07		m ²	8550,000	
		1710*5		RAZEM	8550,000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.1	0114-08	grub.po zagęszcz. - następane 4cm.	m ²	8550,000	
		1710*5		RAZEM	8550,000
2 PRZEBUDOWA PRZEPUSTU.					
4	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m ³ na od-	m ³		
d.2	0217-03	kład w gruncie kat. I-II - do rozbiórki istniejącego przepustu oraz do wykonania	m ³	8,668	
		nowego.		RAZEM	8,668
		9*1,37*1-3,14*0,36*0,36*9			
5	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm	m		
d.2	0816-03		m	9,000	
		9		RAZEM	9,000
6	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod drogą - ława fundamentowa betonowa	m ³		
d.2	0605-02		m ³	1,080	
		9*0,8*0,15		RAZEM	1,080
7	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod drogą - rury betonowe o śr. 80 cm	m		
d.2	0605-08		m	9,000	
		9		RAZEM	9,000
8	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod drogą - ścianki czołowe dla rur o śr. 80 cm	ściank.		
d.2	0605-05		ściank.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
9	KNR 2-01	Formow. i zagęszcz. nasypów zapór ziemnych o wys.do 10 m z ziemi dostarczo-	m ³		
d.2	0407-01	nej samochodami przy użyciu spycharki 74 kW (100 KM) kat.gr. I-II - nad prze-	m ³	8,668	
		rustem lub wywiezienie, bądź rozplantowanie nadmiaru w pobliżu obiektu.		RAZEM	8,668
		8,668			