

W związku ze złożeniem przez oferentów zapytań do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Modernizacja dróg gminnych w obrębie Lubomino ulica Sportowa i ulica Świerczewskiego łączących drogę wojewódzką 507 z drogą powiatową 1362N” Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania:

1. Prosimy o potwierdzenie, czy zakres robót wg Zamawiającego to ilość robót określone w przedmiarach, czy wszystko to, co zostało zaznaczone w dokumentacji technicznej (opisie technicznym czy rysunkach)?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na układanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwy ścieralnej i wiążącej) na projektowaną łączną grubość w technologii jednowarstwowej?
3. Prosimy o zmianę konstrukcji podbudowy chodników w ten sposób, żeby zamiast podsypki piaskowej gr. 15 cm wykonać w to miejsce podbudowę z kruszywa łamanego gr. 10 cm lub stabilizacji $R_m=2.5$ MPa gr. 10 cm. Proponowane rozwiązanie zwiększy trwałość wykonanych chodników.
4. Prosimy o zamieszczenie przekrojów normalnych. Dokumentacja zawiera tylko plany sytuacyjne. Prawdłowo sporządzony projekt musi posiadać przekroje normalne.
5. Prosimy o dokładne przedstawienie na planie sytuacyjnym nawierzchni z betonu asfaltowego w taki sposób, jak zostały zaznaczone chodniki i wjazdy (poprzez kreskowanie). W obecnej formie projekt nie precyzuje, gdzie należy ułożyć nawierzchnie asfaltową. Można się tego jedynie domyślać po lokalizacji krawężników.
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamknięcie drogi na czas układania nawierzchni asfaltowej?
Zamknięcia realizowane były etapowo, aby w jak największym stopniu zredukować uciążliwość użytkowników posesji sąsiadujących z przebudowywanymi drogami.
7. W planie sytuacyjnym odcinku ulicy Sportowej między studniami Sk1 do Sk2 do studni istniejącej jest wykonanie kanału deszczowego z rur PCV o średnicy $\Phi 315$ mm o długości około 70 m. Natomiast w przedmiarze w pozycji 15 jest podana ilość 95 m. Prosimy o wyjaśnienie różnic?

Odpowiedzi i wyjaśnienia:

- 1) Ilości robót zostały określone w załączonych przedmiarach.
- 2) Należy ułożyć dwie warstwy betonu asfaltowego – warstwę wiążącą i warstwę ścieralną.
- 3) Podbudowy należy wykonać zgodnie ze siwz i załącznikami.
- 4) Dołączono brakujące przekroje.
- 5) Nawierzchnia z betonu asfaltowego na planie sytuacyjnym została oznaczona krawężnikami. Ilości nawierzchni z betonu asfaltowego zgodnie z przedmiarami.
- 6) Zgodnie z zapisami siwz obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie w sposób bezpieczny ciągłość ruchu drogowego, pieszego na wszystkich drogach, chodnikach

używanych przez niego podczas prowadzenia robót oraz poniesienie kosztów z tym związanych. Ewentualne zamknięcie odcinków drogi nie powinno wpłynąć na wypełnienie obowiązków zapisanych w siwz.

- 7) Długość kanału deszczowego wykonać zgodnie z przedmiarem tj, 95 mb. (przedłużenie kanału deszczowego za studniami).

Wójt Gminy Lubomino
Andrzej Mazur