

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont drogi gruntowej			
1	KNR 2-31 d.1 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 1633*4.5	m ² m ²	7348.500	
				RAZEM	7348.500
2	KNR 2-31 d.1 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 1633*4.5	m ² m ²	7348.500	
				RAZEM	7348.500
3	KNR 2-31 d.1 0202-03 + KNR 2-31 0202-04	Nawierzchnia żwirowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu - 15cm 1633*4.5	m ² m ²	7348.500	
				RAZEM	7348.500
4	KNR 2-31 d.1 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 230	m ² m ²	230.000	
				RAZEM	230.000
5	KNR 2-31 d.1 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub. 230	m ² m ²	230.000	
				RAZEM	230.000
6	KNR 2-01 d.1 0217-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - rowy 530*1.2*0.6	m ³ m ³	381.600	
				RAZEM	381.600
7	KNR 2-01 d.1 0217-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - zebranie skarp 200*1*1	m ³ m ³	200.000	
				RAZEM	200.000
8	KNR 2-01 d.1 0215-03	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II dotyczy wykopu pod przepusty 7*1.2*1*3	m ³ m ³	25.200	
				RAZEM	25.200
9	KNR 2-31 d.1 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 7*1*0.3	m ³ m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
10	KNR 2-31 d.1 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm 7*3	m m	21.000	
				RAZEM	21.000
11	KNR 2-31 d.1 1407-03	Wypełnienie przekopów piaskiem stabilizowanym cementem z mechanicznym przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki) 16.8	m ³ m ³	16.800	
				RAZEM	16.800