

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	analiza indywidualna	Transport materiałów i sprzętu, zagospodarowanie placu wierceń, przygotowanie wiertni do pracy	kpl.		
		1.0	kpl.	1.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.0</b>
2	analiza indywidualna	Wiercenie otworu fi 150 do głębokości 30 m	m		
		30	m	30.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.0</b>
3	analiza indywidualna	Zabudowa kolumny filtrowej	m		
		30	m	30.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.0</b>
4	analiza indywidualna	Materiały do zabudowanie - filtr siatkowy fi 125	m		
		30	m	30.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.0</b>
5	analiza indywidualna	Materiały do zabudowy - obsypka żwirowa	kg		
		300	kg	300.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.0</b>
6	analiza indywidualna	Materiały do zabudowy - głowica	szt		
		1	szt	1.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.0</b>
7	analiza indywidualna	Montaż pompy głębinowej z rurami tłocznymi	kpl.		
		1	kpl.	1.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.0</b>
8	analiza indywidualna	Próbne pompowanie z dezynfekcją	godz		
		24	godz	24.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.0</b>
9	analiza indywidualna	Montaż pompy głębinowej na rurze fi 40 mm	m		
		25	m	25.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.0</b>
10	analiza indywidualna	Wyciągnięcie rur z otworu, demontaż urządzeń i likwidacja placu wierceń	kpl.		
		1	kpl.	1.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.0</b>
11	analiza indywidualna	Wykonanie obudowy studni z kręgów fi 1200mm	kpl.		
		1	kpl.	1.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.0</b>
12	analiza indywidualna	Roboty elektryczne	kpl.		
		1	kpl.	1.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.0</b>
13	analiza indywidualna	Badanie wody fizyko - cemiczne i bakteriologiczne	kpl.		
		1	kpl.	1.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.0</b>